


Заказчик: Администрация муниципального образования
Староминский район

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

*«Центральной части кадастрового квартала 23:28:0101131 в
ст. Староминской Краснодарского края»*



Автор тома: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИС»
(ООО «ГРИС»)

2023 год

1

**Заказчик: Администрация муниципального образования
Староминский район**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

*«Центральной части кадастрового квартала 23:28:0101131 в
ст. Староминской Краснодарского края»*

Генеральный директор

Д.А. Павлов


**Автор тома: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИС»
(ООО «ГРИС»)
2023 год**

Состав проекта

Наименование	Примечание
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	
Основная часть проекта планировки территории	
Материалы по обоснованию проекта планировки территории	




Содержание

№ п/п	Наименование документов	Кол-во док-тов	Кол-во листов	Номера листов
1	Титульный лист	1	1	1
2	Состав проекта	1	1	2
3	Содержание раздела	1	1	3
4	Чертеж планировки территории	1	2	4-5
5	Разбивочный чертеж устанавливаемых красных линий	1	1	6
6	Каталог координат устанавливаемых красных линий	1	1	7
7	Положение о характеристиках планируемого развития территории	1	42	8-49
8	Положение об очередности планируемого развития территории	1	2	49-50



Примечание:
 - согласно письма администрации муниципального образования Староминский район от 19.10.2023 г. №4158 в границах территории для которой разрабатывается документация по планировке территории размещение объектов местного значения не предусмотрено.

Краснодарский край, Староминский район, Староминское сельское поселение (ст. Староминская, в границах улиц Кольцовская, Красная, Базарная, Петренко, Щорса)					
Проект планировки центральной части кадастрового квартала 23:28:0101131 в ст. Староминской Краснодарского края»					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Ген. директор	Д.А. Павлов				10.2023
Инженер	Р.В. Ружьев				10.2023
Заказчик: Администрация муниципального образования Староминский район (Муниципальный контракт №03183000583230000720001)				Масштаб	Лист
				1:2000	1
				Листов	2
Чертеж планировки территории				ООО "ГРИС"	

-  - граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
- ¹  - номер характерных точек границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
-  - устанавливаемые красные линии
границы существующих элементов планировочной структуры
-  - территория общего пользования
-  - улично-дорожная сеть
-  - территория транспортно-пересадочного узла (автовокзал)
- границы территориальных зон установленные в соответствии с законодательством РФ:
- 23:28-7.542 - реестровый номер территориальной зоны
-  - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж - 1А)
-  - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж - МЗ)
-  - центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
-  - зона предприятий, производств и объектов V класса вредности С33-30 м (П - 4)
-  - зона инженерной инфраструктуры (ИТ-1)
-  - зона рекреационного назначения (Р)
-  - зона военных объектов и иные зоны режимных территорий (СН-3)
- установленные в соответствии с данными документов территориального планирования муниципального образования Староминский район:
-  - центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)
-  - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж - 1А)
-  - зона транспортной инфраструктуры (ИТ - 2)
- существующие сооружения и объекты капитального строительства
-  - газопровод
-  - линии электропередач
-  - связь
-  - водопровод
-  - сети канализации
-  - теплотрасса
-   - здания, строения
-  

										Лист
					10.2023					2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Условные обозначения				



- Условные обозначения:**
- - граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
 - - устанавливаемые красные линии
 - - - - - линии застройки
 - 1 0 - обозначение точек устанавливаемых красных линий
 - 5 - размеры, м
 - R15 - радиус, °

Примечание:
 - согласно письма администрации муниципального образования Староминский район от 11.10.2023 г. №4023 красные линии в границах территории для которой разрабатывается документация по планировке территории - отсутствуют.

Краснодарский край, Староминский район, Староминское сельское поселение (ст. Староминская, в границах улиц Кольцовская, Красная, Базарная, Петренко, Щорса)					
Проект планировки центральной части кадастрового квартала 23:28:0101131 в ст. Староминской Краснодарского края					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Ген. директор	Д.А. Павлов				10.2023
Инженер	Р.В. Ружьев				10.2023
Заказчик: Администрация муниципального образования Староминский район (Муниципальный контракт №03183000583230000720001)				Масштаб	Лист
				1:2000	1
Разбивочный чертеж устанавливаемых красных линий				Листов	1
				ООО "ГРИС"	

Каталог координат устанавливаемых красных линий
(приложение к Разбивочному чертежу устанавливаемых красных линий)

№	X	Y
1	645707,58	1382885,96
2	645675,79	1382921,43
3	645675,82	1382933,00
4	645678,22	1382935,65
5	645660,07	1382956,14
6	645657,42	1382953,77
7	645646,05	1382954,40
8	645619,32	1382984,45
9	645604,98	1382999,07
10	645535,92	1383078,00
11	645692,75	1382871,44
12	645668,51	1382898,22
13	645651,63	1382900,73
14	645609,07	1382865,56
15	645497,32	1382773,53
16	645496,00	1382762,17
17	645525,48	1382723,43
18	645489,40	1382747,2
19	645484,38	1382753,86
20	645472,96	1382755,41

№	X	Y
21	645401,30	1382702,61
22	645387,05	1382691,73
23	645382,28	1382688,09
24	645306,00	1382629,86
25	645304,37	1382618,53
26	645311,73	1382608,37
27	645273,59	1382632,47
28	645629,59	1382920,95
29	645634,56	1382934,11
30	645535,53	1383039,58
31	645524,47	1383045,86
32	645517,31	1383043,84
33	645493,82	1383022,81
34	645474,42	1383009,68
35	645464,11	1383003,72
36	645457,01	1382997,21
37	645397,10	1382990,59
38	645419,84	1383011,27
39	645420,31	1383022,67
40	645396,27	1383048,43

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Документация по планировке территории (проект планировки территории)			

Введение.

Проект планировки территории разработан в соответствии с МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТОМ №03183000583230000720001 от 02.10.2023 г., заключенным между ООО «ГРИС» и Администрацией муниципального образования Староминский район на оказание услуг по разработке проекта планировки центральной части кадастрового квартала 23:28:0101131 в ст. Староминской Краснодарского края. Решения о разработке документации по планировке территории не требуется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию».

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Краснодарского края;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный Кодекс Российской Федерации;
- Лесной Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- «СНиП 2.07.01-89СНиП действующий* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 10.01.200№7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;
- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края.
- Генеральный план Староминского сельского поселения;
- Правила землепользования и застройки Староминского сельского поселения;
- Нормативы градостроительного проектирования Староминского сельского поселения;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. №153/пр;
- Нормативные правовые акты органов местного самоуправления;
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления крас-

Согласовано			

Взам. инв. №	
Подпись	

Инв. № подл.	

<i>Документация по планировке территории (проект планировки территории)</i>					
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
<i>Выполнил</i>	<i>Ружьев Р.В.</i>				
<i>Пояснительная записка</i>			<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
			<i>ППТ</i>	<i>1</i>	<i>43</i>
<i>ООО «ГРИС»</i>					

ных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 «Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации, выполненный ООО «Грис» в 2023 году 03183000583230000720001-ИГДИ;

- Сведения ЕГРН полученные в электронном виде на официальном сайте Росреестра в виде кадастровых планов территории.

Взам. инв. №	
Подпись	

							Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			2

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях структуры с учетом их интеграции в планировочную структуру прилегающей обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной территории, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ земельных участков для строительства линейных объектов.

Территория в отношении которой разрабатывается проект планировки расположена в границах кадастровых кварталов: 23:28:0000000, 23:28:0101131, 23:28:0101130, 23:28:0101117, 23:28:0101118, 23:28:0101119, 23:28:0101120, общая площадь составляет **15,26 га**.

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК-23.

Перечень координат характерных точек границ территории в отношении которой разрабатывается проект планировки.

№	X	Y
1	645727,47	1382881,17
2	645544,43	1383085,42
3	645485,28	1383033,96
4	645470,07	1383036,05
5	645416,29	1383071,82
6	645358,94	1383006,24
7	645321,67	1383031,82
8	645233,3	1382897,09
9	645265,88	1382849,92
10	645212,01	1382808,98
11	645186,38	1382827,1
12	645118,84	1382730,48
13	645140,56	1382712,96

№	X	Y
14	645161,85	1382737,72
15	645274,73	1382631,04
16	645295,11	1382610,25
17	645301,71	1382615,34
18	645309,03	1382606,12
19	645492,36	1382749,59
20	645531,12	1382698,51
21	645578,6	1382735,82
22	645597,36	1382711,45
23	645640,91	1382747,87
24	645614,61	1382782,38
25	645707,47	1382863,66
1	645727,47	1382881,17

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).

Территория в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, находится в центральной части ст. Староминская, в границах улиц Кольцовская, Красная, Базарная, Петренко, Щорса и отнесена к землям населенных пунктов.

Согласно данных Карты градостроительного зонирования входящей в состав Правил землепользования и застройки Староминского сельского поселения и данных ЕГРН рассматриваемая территории расположена в границах следующих территориальных зон:

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Документация по планировке территории
(проект планировки территории)

Лист

3

Взам. инв. №

Подпись

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж - 1А);
- зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж - МЗ);
- центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
- зона предприятий, производств и объектов V класса вредности С33-30 м (П - 4);
- зона транспортной инфраструктуры (ИТ - 2);
- зона рекреационного назначения (Р);
- зона военных объектов и иные зоны режимных территорий (СН-3).

Основным направлением развития рассматриваемой территории является размещение земельных участков согласно видов разрешенного использования для существующих территориальных зон, выделения элементов планировочной структуры для размещения линейных объектов и улично-дорожной сети.

Градостроительные регламенты территории.

Согласно спецификации (Приложение № 1 к муниципальному контракту № 03183000583230000720001) целями и задачами проекта является оказание услуг по разработке проекта планировки центральной части ст. Староминской в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, в том числе с целью обеспечения земельными участками для индивидуальной жилой и блокированной застройки семей, имеющих трех и более детей.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Староминского сельского поселения (утв. решением Совета муниципального образования Староминский район № 8/7 от 28.04.2021 г.) в границах территории для которой разрабатывается проект планировки территории установлены следующие градостроительные регламенты:

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

Ж – 1А. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 А выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа, с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
Размещение индивидуального жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой	минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500 /3500 кв. м; минимальная ширина земельных участ-

Взам. инв. №	
Подпись	

						Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		4

не выше трех надземных этажей);
 выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
 размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
 [2.1] - Для индивидуального жилищного строительства

ков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;
 максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж);
 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
 минимальный отступ со стороны улицы-3м,
 минимальный отступ от границ участка-3м.
 Процент застройки подземной части не регламентируется.

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
 производство сельскохозяйственной продукции;
 размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
 содержание сельскохозяйственных животных
 [2.2] - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000-5000 кв. м;
 минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;
 максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж);
 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
 минимальный отступ со стороны улицы-3м,
 минимальный отступ от границ участка-3м.
 Процент застройки подземной части не регламентируется.

Детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению;
 [3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование.
 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 [3.4.1] - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400-50000 кв. м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;
 максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; минимальный отступ со стороны улицы-3м., минимальный отступ от границ участка-3м.
 Минимальный процент озеленения земельного участка- 30%

Взам. инв. №

Подпись

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения. Котельные, водозаборы, насосные станции, трансформаторные подстанции, телефонные станции, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи (кроме устройств и объектов сотовой связи);

[3.1] - Коммунальное обслуживание.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

(12.0) Земельные участки (территории) общего пользования.

минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; максимальная площадь по проекту
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%, минимальный отступ от границ участка-1м.

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

(2.3) - Блокированная застройка.

минимальная/максимальная площадь земельных участков (блокированные жилые дома) - 400/800 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);
максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%; минимальный отступ от границ участка-3 м. Со стороны блокировки- 0 м. Процент застройки подземной части не регламентируется.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
Объекты общественно-делового (офисы, конторы, общественные организации), финансового назначения; [3.8] - Общественное управление. [4.1] - Деловое управление. Ветлечебницы без содержания животных; [3.10.1] - Ветеринарное обслуживание.	минимальная/максимальная площадь земельных участков - 400/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%; минимальный отступ от границ участка-3м., данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (от-

Взам. инв. №

Подпись

	<p>дельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) Минимальный процент озеленения земельного участка-30%. Процент застройки подземной части не регламентируется.</p>
<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам [3.2] - Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро. [3.3] - Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов; (3.7) – Религиозное использование. магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров [4.4] - Магазины. здания физкультурно-оздоровительных клубов и фитнес-центров, теннисные корты, бассейны; [5.1] - Спорт.</p>	<p>минимальная/максимальная площадь земельных участков – 150/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%; Минимальный процент озеленения земельного участка-15%. процент застройки подземной части не регламентируется. максимальная общая площадь встроенных объектов - 100 м2., минимальный отступ от границ участка-3м. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами с учетом следующих условий: обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированного от жилой части здания; оборудования площадок для парковки автомобилей. В жилых зданиях не допускается размещать: встроенные котельные и насосные, за исключением крышных котельных; встроенные трансформаторные подстанции; автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания дома, в котором встроена автоматическая телефонная станция (АТС); административные учреждения городского и поселкового значения; лечебные учреждения; встроенные столовые, кафе и другие организации общественного питания с количеством посадочных мест более 50; общественные уборные; бюро ритуального обслуживания; магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися материалами; организации различных форм собственности, которые являются источниками выделения в воздух жилых помещений и в атмосферный воздух вредных веществ, создают повышен-</p>

Взам. инв. №

Подпись

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

							ные уровни различных видов излучений, шума, вибрации; специализированные магазины и склады, эксплуатация которых может повлечь загрязнение территории и воздуха жилой застройки; специализированные рыбные магазины; специализированные овощные магазины; бани, сауны, прачечные и химчистки, кроме приемных пунктов; танцевальные, спортивные залы, дискотеки, видеосалоны, за исключением тренажерных и фитнес-залов;	
							Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома [2.1.1] - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка.	минимальная/максимальная площадь земельного участка – 1000/5000 кв.м; максимальное количество надземных этажей – 3 эт.; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальный отступ от границ участка-3м. Минимальный процент озеленения земельного участка-15%. Процент застройки подземной части не регламентируется. Минимальный коэффициент использования территории-0,4. Максимальный процент использования территории-0,8
							Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек [2.7.1] - Объекты гаражного назначения Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в <u>коде 2.7.1</u> (4.9)- обслуживание автотранспорта	минимальная/максимальная площадь земельных участков – 20/5000 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; вместимость до 300 машино-мест, встроенные, пристроенные до 150 машино-мест; минимальный отступ от границ участка-3м.
							Производственные объекты V класса вредности (мини-производства), если зона распространения химических и физических факторов до уровня ПДК ограничивается размерами собственной территории предприятия, а так же не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. [6.4] - Пищевая промышленность. [6.9] - Склады.	минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500 /5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальный от-

Взам. инв. №

Подпись

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Документация по планировке территории
(проект планировки территории)

Лист

8

	<p>ступ от границ участка-3м. Величина грузооборота (принимаемая по большему из двух грузопотоков - прибытия или отправления): автомобилей в сутки: до 2; расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 м.</p>
<p>Площадки для сбора твердых бытовых отходов. [3.1]- Коммунальное обслуживание</p>	<p>Минимальная/максимальная площадь земельных участков – 5/30 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 2 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; минимальный отступ от границ участка-1м. Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м. Общее количество контейнеров не более 5 шт.</p>

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
<p>Встроенные или отдельно стоящие коллективные хранилища сельскохозяйственных продуктов (для многоквартирных домов).</p>	<p>Максимальное количество надземных этажей – не более 1 эт. Общая площадь коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов определяется из расчета 4 - 5 м² на одну семью. Максимальная площадь участка согласно нормативам градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границ участка согласно нормативам градостроительного проектирования.</p>
<p>Постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани, бассейны, теплицы, оранжереи, сады, огороды, навесы) индивидуального использования. Хозяйственные постройки для хранения инвентаря и других хозяйственных нужд, а также - хозяйственные подъезды для территорий с местами приложения труда и с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), садоводства, огородничества.</p>	<p>Максимальное количество надземных этажей – не более 1 эт. (при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков). Максимальная высота – 8 м. Общая площадь помещений - до 100 кв. м. Общая площадь теплиц – до 1000 кв. м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее - 5 м. Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее - 6 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строитель-</p>

Взам. инв. №

Подпись

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Документация по планировке территории
 (проект планировки территории)

Лист

9

	<p>стве с учетом противопожарных требований. Группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м². Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений.</p> <p>Устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1м. Хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.</p> <p>Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 4 м.</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.</p>
<p>Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак. Гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей.</p>	<p>Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:</p> <p>для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;</p> <p>для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;</p> <p>для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса), - 10 - 40 м;</p> <p>для хозяйственных целей - не менее 20 м;</p> <p>для выгула собак - не менее 40 м;</p> <p>Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.</p> <p>Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м. Максимальная площадь участка согласно нормативов градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границ участка согласно нормативов градостроительного проектирования.</p>

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Площадки для сбора твердых бытовых отходов.	<p>максимальная площадь земельных участков – 30 кв. м;</p> <p>Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.</p> <p>Общее количество контейнеров не более 5 шт.</p>
Надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики.	<p>Расстояние от соседнего жилого дома не менее - 12 м.</p> <p>Расстояние от красной линии не менее - 10 м.</p> <p>Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 1 м.</p>
Объекты хранения индивидуального легкового автотранспорта одно-, двухквартирных усадебных жилых домов	<p>Допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот. Допускается делать встроенными в первые этажи жилого дома.</p>
Гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) до 150 машино-мест.	<p>Подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха и игр детей, спортивных площадок.</p> <p>Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается.</p> <p>При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей.</p> <p>На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) гаражи-стоянки следует размещать в пределах отведенного участка.</p> <p>На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн.</p>

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м (кроме приквартирных участков в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее);
- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

Ж – МЗ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами.

Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Ж – МЗ выделена для формирования жилых районов с размещением отдельно стоящих индивидуальных жилых домов не выше 3 этажей, блокированных домов с приквартирными участками не выше 3 этажей, многоквартирных малоэтажных жилых домов не выше 4 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений [2.1] - Для индивидуального жилищного строительства [2.2] - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-	минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500-5000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальный отступ со стороны улиц-3м., минимальный отступ от границ участка-3м.

Взам. инв. №

Подпись

сток).	Процент застройки подземной части не регламентируется.
<p>Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);</p> <p>(2.3) – Блокированная застройка</p>	<p>минимальная/максимальная площадь земельных участков (блокированные жилые дома) – 400/800 кв. м;</p> <p>минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м;</p> <p>максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж);</p> <p>максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м;</p> <p>максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%; минимальный отступ от границ участка-3м. Отступ со стороны блокировки-0м.</p> <p>Процент застройки подземной части не регламентируется.</p>
<p>Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);</p> <p>разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома</p> <p>[2.1.1] - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка.</p>	<p>минимальная/максимальная площадь земельных приквартирных участков – 1000/15000 кв. м;</p> <p>максимальное количество надземных этажей – 3 эт.;</p> <p>максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный отступ от границ участка-3м.</p> <p>Минимальный процент озеленения земельного участка-15%.</p> <p>Процент застройки подземной части не регламентируется.</p> <p>Минимальный коэффициент использования территории-0,4</p> <p>максимальный коэффициент использования территории-0,8</p>
<p>Детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению;</p> <p>[3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование.</p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,</p>	<p>минимальная/максимальная площадь земельных участков – 600-50000 кв. м;</p> <p>максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;</p> <p>максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; минимальный отступ от границ участка-3м.</p> <p>Минимальный процент озеленения земельного участка-30%</p> <p>процент застройки подземной части не регламентируется.</p>

Взам. инв. №

Подпись

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

станции донорства крови, клинические лаборатории)
[3.4.1] - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения.
Котельные, водозаборы, насосные станции, трансформаторные подстанции, телефонные станции, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи (кроме устройств и объектов сотовой связи);
[3.1] - Коммунальное обслуживание.
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
(12.0) Земельные участки (территории) общего пользования.

минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; максимальная площадь по проекту максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%, минимальный отступ от границ участка-1м.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
<p>Объекты общественно-делового (офисы, конторы, общественные организации), финансового назначения; [3.8] - Общественное управление. [4.1] - Деловое управление. Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары - не более 50 посадочных мест и с ограничением по времени работы; [4.6] – Общественное питание. Ветлечебницы без содержания животных; [3.10.1] - Ветеринарное обслуживание.</p>	<p>минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальный отступ от границ участка-3м. Минимальный процент озеленения земельного участка-30% процент застройки подземной части не регламентируется. данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных)</p>
<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты пита-</p>	<p>минимальная/максимальная площадь земельных участков – 150/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах</p>

Взам. инв. №

Подпись

ния малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам [3.2] - Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро.

[3.3] - Бытовое обслуживание.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов;

(3.7) – Религиозное использование.

магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров [4.4] - Магазины.

здания физкультурно-оздоровительных клубов и фитнес-центров, теннисные корты, бассейны;

[5.1] - Спорт.

земельного участка – 70%; минимальный отступ от границ участка-3м.

Минимальный процент озеленения земельного участка-15%

процент застройки подземной части не регламентируется.

максимальная общая площадь встроенных объектов - 100 м2.

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами с учетом следующих условий:

обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированного от жилой части здания; оборудования площадок для парковки автомобилей.

В жилых зданиях не допускается размещать: встроенные котельные и насосные, за исключением крышных котельных;

встроенные трансформаторные подстанции; автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания

дома, в котором встроена автоматическая телефонная станция (АТС);

административные учреждения городского и поселкового значения;

лечебные учреждения;

встроенные столовые, кафе и другие организации общественного питания с количеством посадочных мест более 50;

общественные уборные;

бюро ритуального обслуживания;

магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися материалами;

организации различных форм собственности, которые являются источниками выделения в воздух жилых помещений и в атмосферный воздух вредных веществ, создают повышенные уровни различных видов излучений, шума, вибрации;

специализированные магазины и склады, эксплуатация которых может повлечь загрязнение территории и воздуха жилой застройки;

специализированные рыбные магазины;

специализированные овощные магазины;

бани, сауны, прачечные и химчистки, кроме приемных пунктов;

танцевальные, спортивные залы, дискотеки,

видеосалоны, за исключением тренажерных и

Взам. инв. №

Подпись

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

	фитнес-залов;
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек [2.7.1] - Объекты гаражного назначения Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в <u>коде 2.7.1</u> (4.9)- обслуживание автотранспорта	минимальная/максимальная площадь земельных участков - 20/1000 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальный отступ от границ участка-3м. Расстояние до жилых и общественных зданий, общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром - 50 м;
Производственные объекты V класса вредности (мини-производства), если зона распространения химических и физических факторов до уровня ПДК ограничивается размерами собственной территории предприятия, а так же не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. [6.4] - Пищевая промышленность. [6.9] - Склады.	минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500 /5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 18 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальный отступ от границ участка-3м. Процент застройки подземной части не регламентируется. Величина грузооборота (принимаемая по большому из двух грузопотоков - прибытия или отправления): автомобилей в сутки: до 2; расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 м.
Площадки для сбора твердых бытовых отходов. [3.1]- Коммунальное обслуживание	Минимальная/максимальная площадь земельных участков – 5/30 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 2 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; минимальный отступ от границ участка-1м. Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м. Общее количество контейнеров не более 5 шт.

**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
------	-----------

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

<p>Встроенные или отдельно стоящие коллективные хранилища сельскохозяйственных продуктов (для многоквартирных домов).</p>	<p>Максимальное количество надземных этажей – не более 1 эт. Общая площадь коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов определяется из расчета 4 - 5 м² на одну семью. Максимальная площадь участка согласно нормативов градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границ участка согласно нормативов градостроительного проектирования.</p>
<p>Постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани, бассейны, теплицы, оранжереи, сады, огороды, навесы) индивидуального использования. Хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны (для территорий с местами приложения труда и с возможностью ведения развитого товарного личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества)</p>	<p>Максимальное количество надземных этажей – не более 1 эт. (при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков). Максимальная высота – 8 м. Общая площадь помещений - до 100 кв. м. Общая площадь теплиц – до 1000 кв. м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее - 5 м. Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее - 6 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. Группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м². Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1 м. Хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 4 м. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.</p>

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

<p>Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак. Гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей.</p>	<p>Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса), - 10 - 40 м; для хозяйственных целей - не менее 20 м; для выгула собак - не менее 40 м; Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются. Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м максимальная площадь участка согласно нормативов градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границ участка согласно нормативов градостроительного проектирования.</p>
<p>Площадки для сбора твердых бытовых отходов.</p>	<p>Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м. Общее количество контейнеров не более 5 шт.</p>
<p>Надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики.</p>	<p>Расстояние от соседнего жилого дома не менее - 12 м. Расстояние от красной линии не менее - 10 м. Расстояние от границы смежного земельного участка не менее - 1 м.</p>
<p>Объекты хранения индивидуального легкового автотранспорта на участках индивидуальных жилых домов</p>	<p>Допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот. Допускается делать встроенными в первые этажи жилого дома.</p>
<p>Гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) до 150 машино-мест.</p>	<p>Подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха и игр детей, спортивных площадок. Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается. При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей. На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) гаражи-стоянки следует размещать в пределах отведенного участка. На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн.</p>

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

седних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.

ОД-1. Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на территориях размещения центральных функций, с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов федерального, районного, общепоселенческого и местного значения.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
<p>Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории);</p> <p>[3.4.1] – Амбулаторно-поликлиническое обслуживание.</p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации</p> <p>[3.8] - Общественное управление.</p> <p>Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)</p> <p>[4.1] - Деловое управление.</p> <p>Здания и помещения редакций, издательств, центров по предоставлению полиграфических услуг,</p> <p>[6.11] - Целлюлозно-бумажная промышленность.</p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые</p> <p>[4.5] - Банковская и страховая деятельность.</p> <p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и</p>	<p>минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500/50000 кв. м;</p> <p>максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%;</p> <p>максимальная высота зданий, строений от уровня земли -15 м;</p> <p>минимальный отступ от границ участка-3м.</p> <p>Минимальный процент озеленения земельного участка-30%.</p> <p>Процент застройки подземной части не регламентируется.</p> <p>Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами с учетом следующих условий:</p> <p>во встроенных или пристроенных к жилому дому помещениях общественного назначения не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду;</p> <p>не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви);</p> <p>обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части здания;</p> <p>обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику (размещение необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории</p>

Взам. инв. №

Подпись

назначения социальных или пенсионных выплат);
 размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
 размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

[3.2] - Социальное обслуживание.

Дома быта, ателье, мастерские и салоны бытовых услуг, косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты, банно-оздоровительные комплексы, бани, сауны, похоронные бюро;

[3.3] - Бытовое обслуживание.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

устройство площадок для празднеств и гуляний;

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

[3.6] - Культурное развитие.

Торговые комплексы, торговые центры, торгово-развлекательные центры;

[4.2] - Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

[4.3] - Рынки.

Выставки-ярмарки;

[4.10] - Выставочно-ярмарочная деятельность.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

[4.4] - Магазины.

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

[4.6] – Общественное питание.

Гостиницы, мотели, общежития;

[4.7] - Гостиничное обслуживание.

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.

участка);

оборудования площадок для остановки автомобилей;

соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами;

запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательного-химических товаров и т.п.).

Взам. инв. №

Подпись

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

[6.4] Пищевая промышленность.

Спорткомплексы, спортивные залы, фитнес-центры, спортивные площадки, теннисные корты, бассейны;

[5.1] - Спорт.

Объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения.

Котельные, водозаборы, насосные станции, трансформаторные подстанции, телефонные станции, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи;

[3.1] - Коммунальное обслуживание.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

(12.0) Земельные участки (территории) общего пользования.

минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; максимальная площадь по проекту
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%, минимальный отступ от границ участка-1м.

Детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению;

[3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование.

минимальная/максимальная площадь земельных участков – 600-50000 кв. м;

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;
максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа; минимальный отступ от границ участка-3м.

Минимальный процент озеленения земельного участка-30%
процент застройки подземной части не регламентируется.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек [2.7.1] - Объекты гаражного назначения Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в <u>коде 2.7.1</u> (4.9)- обслуживание автотранспорта	минимальная/максимальная площадь земельных участков – 20/5000 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальный отступ от границ участка-1м. вместимость до 300 машино-мест, встроенные, пристроенные до 150 машино-мест;
Объекты капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных	Минимальная/ максимальная площадь земельных участков - 100 /5000кв. м;

Взам. инв. №

Подпись

обрядов, воскресные школы, [3.7] - Религиозное использование.

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; минимальный отступ от границ участка-1м.
Минимальный процент озеленения земельного участка-30%
процент застройки подземной части не регламентируется.

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

[2.1.1] - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

минимальная/максимальная площадь земельного участка – 1000/5000 кв.м;
максимальное количество надземных этажей – 3 эт.;

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный отступ от границ участка-3м.
Минимальный процент озеленения земельного участка-15%.
Процент застройки подземной части не регламентируется.
Не допустимо строительство новых объектов жилого назначения, за исключением реконструкции существующих, без увеличения фактической этажности.
Минимальный коэффициент использования территории-0,4
максимальный коэффициент использования территории-0,8

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
(2.3) – Блокированная застройка

минимальная/максимальная площадь земельных приквартирных участков – 400/800 кв. м;
максимальное количество надземных этажей – 3 эт.;

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный отступ от границ участка-3м. Отступ со стороны блокировки-0м.
Не допускается размещение новых объектов жилого назначения, за исключением реконструкции существующих, без увеличения их этажности.
Процент застройки подземной части не регламентируется.

Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома (застройка коттеджного типа), с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы);
[2.1] - Для индивидуального жилищного строительства

минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500-5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; минимальный от-

Взам. инв. №

Подпись

ступ от границ участка-3м.
Не допускается размещение новых объектов жилого назначения, за исключением реконструкции существующих, без увеличения их этажности.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
<p>Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак. Гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей.</p>	<p>Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса), - 10 - 40 м; для хозяйственных целей - не менее 20 м; для выгула собак - не менее 40 м; Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются. Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м. максимальная площадь согласно нормативов градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границ участка согласно нормативов градостроительного проектирования.</p>
<p>Постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани, бассейны, теплицы, оранжереи, сады, огороды, навесы) индивидуального использования. Хозяйственные постройки для содержания инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, а также - хозяйственные подъезды (для территорий с местами приложения труда и с возможностью ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы), сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества)</p>	<p>Максимальное количество надземных этажей – не более 1 эт. (при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков). Максимальная высота – 8 м. Общая площадь помещений - до 100 кв. м. Общая площадь теплиц – до 1000 кв. м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее - 5 м. Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее - 6 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. Группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м² Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве наве-</p>

Взам. инв. №

Подпись

	<p>сов минимальный отступ от границы участка – 1 м.</p> <p>Хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 4 м.</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.</p>
Площадки для сбора твердых бытовых отходов.	<p>Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м.</p> <p>Общее количество контейнеров не более 5 шт.</p>

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м (кроме приквартирных участков в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее);
- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами местного самоуправления.

Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и хозяйственными постройками - в соответствии с противопожарными требованиями.

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать 1 этаж, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков.

Допускается блокировка зданий и сооружений, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на со-

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

седних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.

П – 4. Зона предприятий, производств и объектов 5 класса опасности СЗЗ-30м.

Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов 5 класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
Промышленные и коммунально-складские предприятия 5 класса вредности и ниже различного профиля, с соответствующей инженерной и транспортной инфраструктурой; Объекты складского назначения различного профиля;	минимальная/максимальная площадь земельных участков 1000-1500000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м;

Взам. инв. №

Подпись

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Документация по планировке территории
(проект планировки территории)

Лист

28

Объекты технического и технологического обеспечения предприятий;
 Производственно-лабораторные корпуса;
 [6.0] - Производственная деятельность.
 Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
 (1.15) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
 Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
 [3.9] - Обеспечение научной деятельности.

минимальный отступ от границ участка-3м.
 Процент застройки подземной части не регламентируется.

Объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения.
 Котельные, водозаборы, насосные станции, трансформаторные подстанции, телефонные станции, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи;
 [3.1] - Коммунальное обслуживание.

минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; максимальная площадь по проекту максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%
 минимальный отступ от границ участка-1м.

Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей (в том числе инвалидов);
 стоянки для легковых автомобилей надземного открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, гаражи, мотовелостоянки;
 [4.9.] – Обслуживание автотранспорта.
 Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
 [4.9.1] - Объекты придорожного сервиса

минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100/5000 кв. м;
 максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 12 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%;
 минимальный отступ от границ участка-1м.
 минимальная/максимальная площадь земельных участков 150/10000 кв. м;
 максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
 минимальный отступ от границ участка-1м.
 Расстояние до жилых и общественных зданий от моек автомобилей до двух постов - 50 м;
 Расстояние до жилых и общественных зданий (кроме моек автомобилей до двух постов) - 100 м;

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
------	-----------

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Объекты обслуживания открытой сети (размещаемые на границе территорий производственных зон и жилых районов (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка));
Объекты бытового обслуживания;
[3.3] – Бытовое обслуживание.

минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400/5000 кв. м;
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажей (включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%;
минимальный отступ от границ участка-3м.
Минимальный процент озеленения земельного участка-30%
процент застройки подземной части не регламентируется.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
<p>объекты обслуживания закрытой сети: медицинский пункт (при списочной численности от 50 до 300 работающих); фельдшерский или врачебный здравпункт (при списочной численности более 300 работающих); организации общественного питания: комната приема пищи (при численности работающих в смену менее 30 человек); столовая работающая на полуфабрикатах (при численности работающих в смену более 200 человек); контрольно-пропускные пункты, пункты охраны, проходные.</p>	<p>Площадь медицинского пункта следует принимать: 12 м² - при списочной численности от 50 до 150 работающих; 18 м² - при списочной численности от 151 до 300 работающих. Максимальная площадь участка по заданию на проектирование. Минимальный отступ от границ участка по заданию на проектирование. максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;</p>
площадки для мусоросборников	расстояние от площадок для мусоросборников до производственных и вспомогательных помещений не менее - 30 м.

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий 3 м;
- для остальных зданий и сооружений - 1 м.

Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных, зооветеринарных требований.

Расстояние до красной линии:

- 1) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);
- 3) улиц, от жилых и общественных зданий – 5 м;
- 4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;
- 5) от контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны, проходных – 1 м.
- 6) от остальных зданий и сооружений - 5 м.

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

На территориях предприятий 3 класса и в пределах их санитарно-защитных зон не допускается размещать предприятия пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной 50 - 100 м.

Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм должен быть 1000 м.

При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов.

Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР:

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным регламентам.

ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо	минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50/25000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м;

Взам. инв. №	
	Подпись

							Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			32

(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

[7.2] – Автомобильный транспорт.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных,

[4.9] – Обслуживание автотранспорта.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

[4.9.1] – Объекты придорожного сервиса.

Порты, причалы, пристани, гидротехнические сооружения, объекты, необходимые для обеспечения судоходства и водных перевозок;

[7.3] – Водный транспорт.

Аэродромы, вертолетные площадки, места для приводнения и причаливания гидросамолетов, объекты, необходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, аэропорты (аэровокзалы), объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности;

[7.4] – Воздушный транспорт.

Железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции и иные объекты железнодорожного транспорта, магистрали и коммуникации железнодорожного транспорта, объекты необходимые для обеспечения железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания;

[7.1] – Железнодорожный транспорт.

Промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки (связанные с функционированием объектов данной территориальной зоны);

[6.9] – Склады.

Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, объекты охраны правопорядка, опорные пункты полиции;

Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия и т.п.), объекты пожарной охраны, пожарные депо;

[8.3] - Обеспечение внутреннего правопорядка.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего

Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов — 5м; процент застройки подземной части не регламентируется.

Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений; по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки.

Взам. инв. №

Подпись

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства (12.0) Земельные участки (территории) общего пользования.

Объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения.
Котельные, водозаборы, насосные станции, трансформаторные подстанции, телефонные станции, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг, сооружения связи;
[3.1] - Коммунальное обслуживание.

минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; максимальная площадь по проекту
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 100 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%
минимальный отступ от границ участка-1м.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
<p>Объекты обслуживания открытой сети (размещаемые на границе территорий производственных зон и жилых районов (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка)):</p> <p>Объекты бытового обслуживания; [3.3] – Бытовое обслуживание. Общественные здания административного назначения; [4.1] - Деловое управление.</p>	<p>минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/5000 кв. м; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажей (включая мансардный этаж); максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; минимальный отступ от границ участка-3м. Минимальный процент озеленения земельного участка-30% процент застройки подземной части не регламентируется.</p>

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
<p>Объекты инженерной инфраструктуры и объекты вспомогательного инженерного назначения; контрольно-пропускные пункты, пункты охраны, проходные. Площадки для мусоросборников.</p>	<p>Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.</p> <p>минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; максимальная площадь по проекту максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 100 м;</p>

Взам. инв. №

Подпись

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

Р. Зона рекреационного назначения.

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения.

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р- только в случае, когда части территорий общего пользования переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р, которые относятся к территориям общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
<p>Дома культуры, площадки для празднеств и гуляний; [3.6] – Культурное развитие.</p> <p>Открытые и крытые стадионы, спортивные арены с трибунами и без, крытые ледовые катки, спортивные залы, бассейны, крытые теннисные корты, спортивные сооружения для занятия настольными играми, спортивно-оздоровительные, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы и клубы, фитнес-клубы, тренажерные залы; [5.1] – Спорт.</p> <p>Дискотеки и танцевальные площадки, аквапарки, боулинг, аттракционы, игровые автоматы (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровые площадки; [4.8] – Развлечения.</p> <p>Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей</p>	<p>- минимальная/максимальная площадь земельного участка – 100/50000 кв. м;</p> <p>- минимальные отступы от границ участка - 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов;</p> <p>Минимальный процент озеленения земельного участка-30%</p> <p>процент застройки подземной части не регламентируется.</p> <p>- максимальная высота зданий и сооружений - 8 м от планировочной отметки земли;</p> <p>- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.</p>

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

(5.2.1) Туристическое обслуживание
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

(5.3) Охота и рыбалка.

Пляжи, причалы, пристани, здания и сооружения для размещения служб наблюдения и спасателей;

[11.1] - Общее пользование водными объектами.

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

(12.0) Земельные участки (территории) общего пользования.

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
Объекты инженерного обеспечения и объекты вспомогательного инженерного назначения, (кроме антенн сотовой, радиорелейной и спутниковой связи); [3.1] - Коммунальное обслуживание.	минимальная площадь земельных участков - 10 кв. м; максимальная площадь по проекту минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 1 м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%
Объекты капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов, монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища [3.7] - Религиозное использование.	Минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100\5000 кв. м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; минимальный отступ от границ участка-1м. Минимальный процент озеленения земельного участка-30% процент застройки подземной части не регламентируется.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; Летние кафе не более 50 посадочных мест (как некапитальные здания); Места для пикников;	Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное

Взам. инв. №

Подпись

Пункты проката игрового и спортивного инвентаря;
 Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары);
 Площадки для мусоросборников;
 Общественные туалеты;

значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.

Минимальная/максимальная площадь земельных участков – 10\5000 кв. м;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;
 максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; минимальный отступ от границ участка-1м.

Примечание (общее):

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Взам. инв. №

Подпись

СН.3. Зона военных объектов и иные зоны режимных территорий

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Обеспечение внутреннего правопорядка [8.3]	Минимальная/максимальная площадь-По проекту минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка -5 метров: или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией минимальный процент застройки - по проекту

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
Не установлены	Не установлены

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ	ПАРАМЕТРЫ
автостоянки, гаражи, парковки, склады, производственные, хозяйственные и административно-бытовые объекты, общественные туалеты;	Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования. минимальная/максимальная площадь земельного участка – 10кв.м./по проекту максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%; минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 1 м; максимальная высота – 12 м.

Минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- для жилых и общественных зданий – 3 м;

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Для центральной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в условных видах и параметрах разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства предусмотрены виды отвечающие целям разработки документации по планировке территории:

- Для индивидуального жилищного строительства (2.1) минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500 /3500 кв. м;
- Блокированная застройка (2.3) минимальная/максимальная площадь земельных участков (блокированные жилые дома) – 400/800 кв. м.

Так же Функциональным зонированием Генерального плана Староминского сельского поселения для общественно-деловых зон предусмотрены следующие виды использования территории: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и в рамках выполнения работ по разработке документации по планировке территории не возможен.

Для зоны предприятий, производств и объектов V класса вредности С33-30 м (П - 4), зоны транспортной инфраструктуры (ИТ - 2), зоны рекреационного назначения (Р), зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий (СН-3) градостроительными регламентами не предусмотрены виды разрешенного использования с целью обеспечения земельными участками для индивидуальной жилой и блокированной застройки семей, имеющих трех и более детей.

Плотность и параметры застройки территории.

Плотность и параметры застройки территории в отношении которой разрабатывается проект планировки соответствуют Градостроительным регламентам Староминского сельского поселения для каждой территориальной зоны входящей в эти границы.

2. Положение об очередности планируемого развития территории.

Ввиду отсутствия объектов местного значения планируемых к размещению в границах территории в отношении которой разрабатывается проект планировки и невозможности выделения зон с целью обеспечения земельными участками для индивидуальной жилой и блокированной застройки семей, имеющих трех и более детей, то очередность планируемого развития территории принять согласно положений Генерального плана Староминского сельского поселения и требований Постановления администрации Староминского сельского поселения Староминского района от

Взам. инв. №	
Подпись	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

25.08.2017 г. № 469 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Староминского сельского поселения Староминского района Краснодарского края на 2017- 2030 годы», Постановление администрации Староминского сельского поселения Староминского района от 11.04.2017 г. № 173 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Староминского сельского поселения Староминского района Краснодарского края на 2017-2030 годы», Решения Совета Староминского сельского поселения Староминского района от 11.02.2016 г. № 16.7. «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Староминского сельского поселения Староминского района Краснодарского края на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года».

Взам. инв. №							Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
	Подпись							43
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	